

Instalacion de Tuberia PVC

buildsmart.replit.app | Guía de Construccion Mexico

RESUMEN:

Guía completa sobre dimensionamiento, corte, pegado y prueba de redes hidraulicas y sanitarias en PVC.

Tipos de Tuberia PVC

Existen dos clasificaciones principales: hidraulica (presion) y sanitaria (drenaje). La hidraulica soporta presiones de trabajo de 6 a 16 kg/cm2, mientras la sanitaria trabaja por gravedad.

Proceso de Instalacion

Usa cortapipas para cortes limpios y lija el extremo para eliminar rebabas. Aplica primer y cemento solvente en ambas superficies, ensambla girando 1/4 de vuelta y manten presion 30 segundos.

Dimensionamiento

- Bajada de aguas negras: Minimo 4 pulgadas (100 mm) de diametro
- Ramal de WC: 4 pulgadas, pendiente minima 2%
- Ramal de lavabo y regadera: 2 pulgadas (50 mm)
- Red hidraulica general: 3/4 pulgada para alimentacion principal

Prueba Hidrostatica

Antes de tapar cualquier instalacion hidraulica, realiza una prueba de presion a 1.5 veces la presion de trabajo durante 30 minutos. Si hay caida de presion, revisa cada union.

Calcula el presupuesto de tu proyecto

Usa la calculadora gratuita en buildsmart.replit.app >> Calculadora

NOTA: Los precios son de referencia y pueden variar segun region, proveedor y temporada. Siempre solicita cotizaciones locales antes de iniciar cualquier obra.